

OBIECTIV: INFIINTARE TEREN SPORT PENTRU TINERET SI COPII IN COMUNA VICTORIA, JUDETUL IASI
Beneficiar: Comuna Victoria
Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1.1	Teren de sport		
5.1	Organizare de santier		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Proiectant,



OBIECTIV: INFIINTARE TEREN SPORT PENTRU TINERET SI COPII IN COMUNA VICTORIA, JUDETUL IASI
 Beneficiar: Comuna Victoria
 Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0027.1] Teren de sport	
4.1.1.1	[0027.1.1] Teren de sport	
4.1.1.2	[0027.1.2] Instalatii electrice	
4.1.1.3	[0027.1.3] Alei pietonale	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0027.1] Teren de sport	
4.3.1.1	[0027.1] Lista dotari	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant,



OBIECTIV: INFIINTARE TEREN SPORT PENTRU TINERET SI COPII IN COMUNA VICTORIA, JUDETUL IASI
OBIECTUL: Teren de sport
STADIUL FIZIC: Teren de sport
Beneficiar: Comuna Victoria
Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Degajare teren					
1.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	4.82		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	868.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSE02C1	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp	9.65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	Fundatie balast					
2.1	RCSA06B%	Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30cm, udate si batute cu placa vibratoare, incl.imprastiat	mc	290.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	521.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	277.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.4	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	618.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Teren de sport

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.5	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	64.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3 Placa beton					
3.1	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	963.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.2	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	125.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3.L	2100983	Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	126.00	
3.4	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	300.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4 Imprejmuire					
4.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	23.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.2	TSA01XC	Sapatura manuala de pam.in spatii intinse la deblee la canale,gropi,indepart.strat veg.teren tare	mc	31.40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	99.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.4	CC01XD	Confectionarea si montarea armaturilor din otel beton in fund.continuu si radier dim.armat.pest 8mm	kg	1,360.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.4.L	2000535	Otel beton profil periodic PC 52 s 438	kg	1,400.80	
4.4.L	6718984	Distantier pentru poz.arm.in B.A. din mas.plast.pt.placi	buc	272.00	

STADIUL FIZIC: Teren de sport

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
4.5	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	255.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.6	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	55.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.6.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	55.84		
4.7	CL12XC	Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	kg	7,670.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.7.L	6306315	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,670.00		
4.8	CO04XB	Asim - Imprejmuiri din plasa sirma , stilpi otel montati in beton 2m interax cu h=6,00m, si rigidizari la fiecare 2 m	m	114.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.8.L	7336525	Plasa din sarma zincata	mp	684.00		
4.9	CN08XB	Vopsitorii pe timplarie metalica,usi si ferestre exec.cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grund	mp	192.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.9.L	6108191	Email verde e.535-2 ntr 1703-80	kg	32.64		
4.9.L	6100931	Grund alchid verde g 3-3	kg	20.16		
4.10	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.11	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	143.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	Gazon sintetic					
5.1	CG04A1	Asim - Montare gazon sintetic multisport , inclusiv inglobarea cu nisip cuartos/granule cauciuc	mp	924.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Teren de sport

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
5.2	TRA02A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...15 km.	tona	37.00		
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,

OBIECTIV: INFIINTARE TEREN SPORT PENTRU TINERET SI COPII IN COMUNA VICTORIA, JUDETUL IASI
OBIECTUL: Teren de sport
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar: Comuna Victoria
Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPEXD01C	Diverse lucrari la instalatiile electrice:...cabluri pentru energie el. montat liber sau ingropat,sect conduct. de faza > 240 mmp	m	170.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	4802602	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x4 U s 8778	m	173.40		
2	EE10A1	Corpuri de iluminat speciale...difuzant (industrial) metalic, de tip plafoniera difuzanta, montat pe dibluri din material plastic	buc	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	5102621	CORP DE ILUMINAT TIP PROIECTOR TIP LED, 200W, IP65, PROTEJAT IMPOTRIVA SOCURILOR MECANICE, MONTAT PE STALP METALIC IMPREJMUIRE,	buc	12.04		
3	W2K01XA1	Tablou de distributie montat in zid (firide)	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	7349003	Tablou distributie IP 45, echipat	buc	1.00		
4	EH08A%	Proba de 72 de ore ...pentru total ansamblu instalatie	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	EH05C1	Încercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme...panouri metalice sau dulapuri metalice	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	EA04XA	Doze de derivatie sau ramificaie p.cabluri,cond.elec.,mont.ingr.apar.pe dibluri/console,mediu normal	buc	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
6.L	7318975	DOZE DE DERIVATIE/TRECERE, IP65 MONTARE APARENTA PE STALP METALIC (INCLUSIV CONECTORI LEG., SIGURANTA	buc	12.60			
7	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	2.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
8	EG09B%	Conductor pentru legare la pamant, montat in pamant in santuri existente, conductorul fiind din...otel masiv, cu imbinare cu cleme	m	12.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
8.L	5206726	Clema de legatura electrica lc/c 30	buc	2.40			
8.L	3702248	Banda otel 4x40	kg	12.24			
9	EG05XB	Electrod pentru prize de pamint din teava de otel 2 sau 2 1/2",batut in pam.la adinc. pina la 3,5 m	buc	12.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
9.L	5900827	Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e48t superextra 3,25	kg	1.20			
10	EG13A#	Cutie cu eclisa...pentru centura de impamantare	buc	12.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10.L	7312463	Cutie cu eclisa pentru centura de {mp ...m^ntare tip ces-2	buc	12.00			
11	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la...constructii	buc	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	TSA01A3	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....sub nivelul apei arunc. in depoz. sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul saturii	mc	48.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
13	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren usor	mc	48.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
14	TSD04XB	Compactarea cu maiul de mina a umplut.in strat.oriz.sau incl.1/4,udarea strat 10cm gros.pam.coeziv	mc	48.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,



OBIECTIV: INFIINTARE TEREN SPORT PENTRU TINERET SI COPII IN COMUNA VICTORIA, JUDETUL IASI
OBIECTUL: Teren de sport
STADIUL FIZIC: Alei pietonale
Beneficiar: Comuna Victoria
Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - 5 = 3 x 4
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC35A12	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30 m	100 mc	0.19 material: manopera: utilaj: transport:		
2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	34.90 material: manopera: utilaj: transport:		
3	TSE02C1	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp	0.97 material: manopera: utilaj: transport:		
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrata (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	19.40 material: manopera: utilaj: transport:		
5	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	43.20 material: manopera: utilaj: transport:		
6	DB23H#	Borduri pref.din beton pt.trotuare alei/spatii verzi, 10x 15cm, pe fundate-beton de 10x 20cm	m	94.00 material: manopera: utilaj: transport:		
6.L	2800325	Bordura beton pentru trotuare 10x150 cm	m	94.47		
6.L	2100897	Beton de ciment clasa C 15/12 (BC15/B200) cu 382 kg ciment	mc	1.88		
7	CG34A%	Pardoseli pavele beton simplu,prefabricate, la trotuare,alei,pat nisip 5cm,rosturi cu nisip	mp	97.00 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Alei pietonale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
7.L	2800329	Pavele prefabricate din beton tip uni 6 cm gros	mp	99.91			
8	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	17.50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	4.50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Proiectant,

OBIECTIV: INFIINTARE TEREN SPORT PENTRU TINERET SI COPII IN COMUNA VICTORIA, JUDETUL IASI

OBIECTUL: Teren de sport

LISTA: Lista dotari

Beneficiar: Comuna Victoria

Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Lista dotari						
1	Poarta forbal	buc	2.00			FT01
2	Banca rezerve	buc	2.00			FT02
TOTAL:						
				lei		
TVA:				euro		
TOTAL cu TVA:				lei	19.00 %	
				lei		

Proiectant,

FIȘA TEHNICĂ NR.01

Echipament: Poarta fotbal 3x2m oțel 76mm - 2 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • Poarta fotbal 3x2m oțel, cu profil rotund cu diametru 8cm, realizată din oțel lacuit. • Prindere în 4 puncte • Cadrul portii complet sudat. • Culoare alba. • Include plasa din polietilena • Sistem de prindere în pardoseala. 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: <ul style="list-style-type: none"> - Conform Legii nr.10/1995 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: <ul style="list-style-type: none"> - Acord tehnic sau declarație de conformitate. 		
4	Condiții de garanție și postgaranție: <ul style="list-style-type: none"> - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de garanție 		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
Imagine echivalentă / reprezentativă



Furnizor

FIȘA TEHNICA NR.02

Echipament: Banca rezerve - 2 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • Banca de rezerve pentru jucatori cu scaune individuale. • Scaune individuale din material plastic • Min 6 scaune individuale. • Suport din oțel profil patrat/dreptunghiular, vopsit. • Include sistem de prindere în pardoseala. 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: <ul style="list-style-type: none"> - Conform Legii nr.10/1995 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: <ul style="list-style-type: none"> - Agreement tehnic sau declarație de conformitate. 		
4	Condiții de garanție și postgaranție: <ul style="list-style-type: none"> - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de garanție 		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
 Imagine echivalentă / reprezentativă



Furnizor